

## **Przedmiar robót**

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody
Budowa	SUW Westerplatte
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

---

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

---

Słupsk 2 styczeń 2015 r.

Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka w dziale Produkcji Wody</b>				
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią  1,50*23,50+3,87*2,11	m2	43,416
		razem	m2	43,416
2	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przedsionek: narożnik (0,8*0,8)*1,8	m2	1,152
		razem	m2	1,152
3	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich - przedsionek: narożnik (0,8*0,8)*1,8	m2	1,152
		razem	m2	1,152
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach  pom. pompowni II st. 1,36*23,50 przedsionek (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2	m2	31,960
		razem	m2	38,272
			m2	70,232
5	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na suficie  przedsionek 3,87*2,11	m2	8,166
		razem	m2	8,166
6	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów i ścian  przedsionek sufit 3,87*2,11 przedsionek ściany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 pom. pompowni II st. 1,36*23,50	m2	8,166
		razem	m2	38,272
			m2	31,960
			m2	78,398
7	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Gruntowanie.  przedsionek sufit 3,87*2,11 przedsionek ściany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 pom. pompowni II st. 1,36*23,50	m2	8,166
		razem	m2	38,272
			m2	31,960
			m2	78,398
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  przedsionek sufit 3,87*2,11	m2	8,166
		razem	m2	8,166
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  przedsionek ściany (3,87*3,20)*2+(2,11*3,20)*2 pom. pompowni II st. 1,36*23,50	m2	38,272
		razem	m2	31,960
			m2	70,232
10	KNR 2-02 1605/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach - przedsionek 3,87*2,11	m2	8,166
		razem	m2	8,166
11	Kalkulacja indywidualna	Utrudnienia spowodowane dostępem i zagęszczeniem urządzeń technologicznych SUW	kpl	1,000
<b>2. Regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody</b>				
12	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m  2	kolumnę	2,000
		razem	kolumnę	2,000
13	KNR 4-01 0526/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i regulacji spadków rynien, oczyszczenie.  35	m	35,000
		razem	m	35,000

Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka. Regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka w dziale Produkcji Wody	
2.	Regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	